

Maximale kwaliteit en optimale prestaties..., perfect voor dagelijkse intensieve reinigingsklussen.



# SERIE - S

professional line / warm water



### Standaard voorzien van

- Stop'n go systeem (vertraagd)
- Interpump HD pomp / 1450 r.p.m.
- R.V.S. boiler
- Instelbare werkdruk tot 250 bar
- Instelbare watertemp. tot 140°C
- Controlepaneel / 24 v
- Overbelasting beveiliging
- Reinigingsmiddeltoevoer
- Signaleringsysteem voor :
  - elektrische spanning
  - brandstofniveau \*
  - watertoevoer \*
- Geluidsarme boiler
- Hoog Rendement brander
- Hogedrukslang / 10 mtr.
- Pistool en spuitlans / 1200 mm.
- Interne watertank met vlotter \*
- Automatische ontkalking
- Reinigingsmiddelreservoir / 16 ltr.
- 12 maanden fabrieksgarantie  
(24 mnd. i.g.v. onderhoudscontract)

\* = alleen op Serie-SL

### Optie's

- Brander controle systeem
- HD slangenhaspel
- Professioneel ontkalkingsysteem



Model	Werkdruk Bar	Watercapp. L/min.	Toerental pomp R.P.M.	Watertemp. °C	Aansl.waarden V/Hz	Afgeg.verm. Kw	Artikelnummer
SB	170	13/15 max.	1450	140	400/50	5,0	150817013
SB	200	15/18 max.	1450	140	400/50	7,5	150820015
SL*	190	18/21 max.	1450	140	400/50	7,5	150819018
SL*	250	13/15 max.	1450	140	400/50	7,5	150825013

(op aanvraag ook met andere werkdruk en/of watercapaciteit leverbaar)